Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Rozbiórkowa
Inwestycja	Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 10 Lutego 8 Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. 10 Lutego 8 Robota rozbiórkowa
Adres:	ul. 10 Lutego 8 84-200 Wejherowo
Kody CPV:	45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Inwestor:	Gmina Miasta Wejherowa, jednostka realizująca zadanie: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych Plac Jakuba Wejhera 8; Adres jednostki realizującej zadanie: ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo
Wykonawca:	Kosztorys Inwestorski wykonał: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251 84-200 Wejherowo
Sporządził:	Szymon Małachowicz
Sprawdził:	
Data opracowania:	22.06.2018 r.

Inwestor Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111300-1 45000000-7 CPV ST.01.01-01	Roboty budowlane Roboty rozbiórkowe			
1.1	Podstawa własna ST.01.01-01	Odłączenie budynku od energii elektrycznej - zawiadomienie gestora sieci, odłączenie przy współudziale gestora sieci, uzyskanie dokumentów potwierdzających odłączenie budynku od energii elektrycznej	zest aw		1,000
		1	zest aw	1,000	
1.2	Podstawa własna ST.01.01-01	Odłączenie budynku od sieci wodociągowej - zawiadomienie gestora sieci, odłączenie przy współudziale gestora sieci, uzyskanie dokumentów potwierdzających odłączenie budynku od sieci wodociągowej	zest aw		1,000
		1	zest aw	1,000	
1.3	Podstawa własna ST.01.01-01	Odłączenie budynku od sieci kanalizacji sanitarnej - zawiadomienie gestora sieci, odłączenie przy współudziale gestora sieci, uzyskanie dokumentów potwierdzających odłączenie budynku od sieci kanalizacji sanitarnej	zest aw		1,000
		1	zest aw	1,000	
1.4	KNR 4-04 0509-0200 ST.01.01-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		205,210
		5,50*16,51*2	m2	181,610	
		2,75*1,20*2	m2	6,600	
		4,00*4,25	m2	17,000	
1.5	KNR 4-04 0403-0200 ST.01.01-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk	m2		205,210
		205,210	m2	205,210	
1.6	KNR 4-04 0403-0300 ST.01.01-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu	m2		205,210
		205,210	m2	205,210	
1.7	KNR 4-04 0403-0500 ST.01.01-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m2		205,210
		205,210	m2	205,210	
1.8	KNR 4-04 0406-0100 ST.01.01-01	Rozebranie zasypki stropowej	m2		141,037
	Strych	141,037	m2	141,037	
1.9	KNR 4-04 0406-0300 ST.01.01-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2		141,037
	Strych	141,037	m2	141,037	
1.10	KNR 4-01 0535-0400 ST.01.01-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		35,200
		7,46+7,44+4,08+12,22+4,00	m	35,200	
1.11	KNR 4-01 0535-0600 ST.01.01-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		43,970
		4*5,81	m	23,240	
		3*5,81	m	17,430	
		3,30	m	3,300	
1.12	KNR 4-01 0535-0800 ST.01.01-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		27,650
		0,35*(7,46+7,44+4,08+12,22+4,00)	m2	12,320	
		0,35*(2,75+2,75)	m2	1,925	
		0,35*(5,50+5,50)*2*0,65	m2	5,005	
		(6,00*4)*0,35	m2	8,400	
1.13	KNR-W 4-01 0349-0100 ST.01.01-01	Rozebranie kominów wolnostojących ponad dachem	m3		6,652
		0,70*8,40*0,60	m3	3,528	
		0,90*1,75*0,75*2	m3	2,363	
		0,45*1,75*0,60	m3	0,473	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		0,60*0,40*1,20	m3	0,288	
1.14	KNR-I 0-19 0928-1200 - pozycja analogiczna ST.01.01-01	Demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Nakład R należy zmniejszyć o połowę.	m2		57,333
		1,41*2,15	m2	3,032	
		1,07*2,15	m2	2,301	
		0,80*2,00*16	m2	25,600	
		0,70*2,00*8	m2	11,200	
		0,60*2,00*2	m2	2,400	
		0,80*2,00*8	m2	12,800	
1.15	KNR-I 0-19 0928-1200 - pozycja analogiczna ST.01.01-01	Demontaż okien drewnianych. Nakład R należy zmniejszyć o połowę.	m2		37,200
		1,25*6	m2	7,500	
		1,75*4	m2	7,000	
		0,90*2	m2	1,800	
		1,25*5	m2	6,250	
		0,90*1	m2	0,900	
		1,75*2	m2	3,500	
		1,25*2	m2	2,500	
		1,75*2	m2	3,500	
		1,25*2	m2	2,500	
		1,75*1	m2	1,750	
1.16	KNR 4-04 0105-0400 ST.01.01-01	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		228,925
		2,50*(3,12+2+5,26+1,93+2,58+1,34+1,47+3,53+3,53+1,96+1,28+1,80)-8*-0,80*2,00	m2	87,300	
		2,50*(5,02+5,02+1,10+0,12+1,65+0,12+0,90+0,12+5,05+2,49+1,80+1,61+4,17)-5*0,80*2,00-4*0,70*2,00-0,60*2,00	m2	58,125	
		2,50*1,20	m2	3,000	
		2,00*2,50	m2	5,000	
		2,50*(2,66+2,45+0,12+3,32+2,45+0,12+3,20+2,70+4,42-0,60+4,05+1,45-0,40+4,70+1,00+4,00)-0,80*2,00*6-0,70*2,00*2-0,60*2,00	m2	75,500	
1.17	KNR 4-04 0102-0200 ST.01.01-01	Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo- wapiennej	m3		143,013
	Zewnętrzne mury	0,38*(16,30+16,30+10,80+10,80+4+4+4)*5,75	m3	144,647	
		0,38*(10,80+10,80)*1,10/2	m3	4,514	
		4,514	m3	4,514	
		4,40*1,25/2	m3	2,750	
		2,750	m3	2,750	
		-37,20*0,38	m3	- 14,136	
		-0,38*1,41*2,15	m3	- 1,152	
		-0,38*1,07*2,15	m3	- 0,874	
1.18	KNNR 3 0403-0100 ST.01.01-01	Rozbiórka elementów betonowych	m3		2,490
	Schody zewnętrzne	2,49	m3	2,490	
1.19	KNR 4-04 0402-0200 ST.01.01-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym. Odcinki biegu ponad 8 stopni	szt.		25,000
		25	szt.	25,000	
1.20	KNR 4-04 0405-0100 ST.01.01-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		141,037
		2,45*4,77	m2	11,687	
		2,84*4,77	m2	13,547	
		5,02*2,55	m2	12,801	
		3,05*5,02	m2	15,311	
		3,12*4,33	m2	13,510	
		2,49*1,10	m2	2,739	
		0,90*0,82	m2	0,738	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		0,80*0,90	m2	0,720	
		0,90*0,67	m2	0,603	
		1,65*2,53	m2	4,174	
		2,45*5,05	m2	12,373	
		5,33*4,77	m2	25,424	
		3,62*3,32	m2	12,018	
		4,33*2,40	m2	10,392	
		5	m2	5,000	
1.21	KNR 4-04 0406-0500 ST.01.01-01	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m2		141,037
		141,037	m2	141,037	
1.22	KNR 4-04 0406-0100 ST.01.01-01	Rozebranie zasypki stropowej	m2		141,037
		141,037	m2	141,037	
1.23	KNR 4-04 0406-0300 ST.01.01-01	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2		141,037
		141,037	m2	141,037	
1.24	KNR 4-04 0301-0300 ST.01.01-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		78,707
		141,037-62,33	m3	78,707	
1.25	KNR 4-04 1102-0200 ST.01.01-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załad.,ręcz.wyład.Załadowanie koparko-ładowarką samochodów skrzyn.przy obsłudze na zmianę robocza przez 4 samoch	m3		261,606
		141,037*0,15	m3	21,156	
		141,037*0,15	m3	21,156	
		2,49	m3	2,490	
		143,013	m3	143,013	
		228,925*0,12	m3	27,471	
		46,32	m3	46,320	
1.26	KNR 4-04 1102-0400 ST.01.01-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu. Transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m3		261,606
		261,606	m3	261,606	
1.27	KNR 4-04 1102-0500 ST.01.01-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz.załadunku i ręcznym wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1km	m3		261,606
		261,606	m3	261,606	
1.28	Analiza indywidualna ST.01.01-01	Utylizacja gruzu	t		366,248
		261,606*1,40	t	366,248	
1.29	Analiza indywidualna ST.01.01-01	Utylizacja materiałów bitumicznych	t		5,541
		205,21*0,015*1,8	t	5,541	
1.30	Podstawa własna ST.01.01-01	Zasypanie piwnic oraz plantowanie terenu	zestaw		1,000
		1	zestaw	1,000	